VOORGEVEL 1:100
TYPE C9

ACHTERGEVEL 1:100
TYPE C9



LINKER ZIJGEVEL 1:100
TYPE C9



DOORSNEDE 1:100
TYPE C9



PLATTEGROND 1:50

RENVOOI BOUWKUNDIG

- BAKSTEEN METSELWERK
- SPOUWISOLATIE
- BINNENWANDEN 100mm

RENVOOI W-INSTALLATIE

- RUIMTE VOORZIEN VAN VLOERVERWARMING
- RADIATOR INDICATIEF (PLAATS EN AFMETING DOOR INSTALLATEUR TE BEPALEN
- RUIMTE VLOERVERDELER MET EN ZONDER OMKASTING
- VENTILATIE AFVOER VENTIEL (positie indicatief)
- HWA HEMELWATERAFVOER

RENVOOI INSTALLATIE

symbool	omschrijving
	PLAFONDLICHTPUNT AANSLUITING (inclusief armatuur)
	BINNENWANDLICHTPUNT AANSLUITING (inclusief armatuur)
	BUITENPLAFONDLICHTPUNT AANSLUITING (inclusief armatuur)
	BUITENWANDLICHTPUNT AANSLUITING (inclusief armatuur)
MV	ENKELPOLIGE SCHAKELAAR
MV	3-POLIGE SCHAKELAAR MECHANISCHE VENTILATIE
	WISSELSCHAKELAAR
	SERIESCHAKELAAR
	COMBISCHAKELAAR (SCHAKELAAR+WANDCONTACTDOOS)
	ENKELE CONTACTDOOS
	DUBBELE CONTACTDOOS
	AANSLUITPUNT BEDRAAD
	AANSLUITPUNT LOOS
TH	AANSLUITPUNT BEDRAAD T.B.V THERMOSSTAAT
DTF	AANSLUITPUNT BEDRAAD T.B.V TEL
DTK	AANSLUITPUNT BEDRAAD T.B.V CAI
	METERKAST
	BELDRUKKER
	SCHEL
RM	ROOKMELDER

DE MAATVOERING EN SYMBOLEN OP DEZE TEKENING ZIJN TER INDICATIE, ER KUNNEN DERHALVE GEEN RECHTEN AAN ONTLEND WORDEN.

DE EXACTE POSITIE VAN HET AFZUIGPUNTEN(I) IN BADKAMER EN TOILETTEN(I) NADER TE BEPALEN DOOR DE INSTALLATEUR.
DE OPSTELPLAATS VAN DE WARMTEPOMP, MV EN DE POSITIE VAN DE ONTLUCHTING, DAKDOORVOEREN NADER TE BEPALEN DOOR DE INSTALLATEUR

DE WEERGEGEVEN MAATVOERING IS IN CENTIMETERS

ALLE OPTIES ONDER VOORBEHOUD GOEDKEURING GEMEENTE



BEGANE GROND 1:50
TYPE C9



1e VERDIEPING 1:50
TYPE C9



2e VERDIEPING 1:50
TYPE C9



CAROLUS

ONDERSCHEIDEND WONEN IN 'S-HERTOGENBOSCH

PROJECT:	
Fase 2 Carolus terrein 's-Hertogenbosch nieuwbouw van 34 woningen	
FASE:	VERKOOPTEKENING
TYPE WONING:	C9
BOUWNUMMERS:	39
SCHAAL:	1:50/1:100
FORMAAT:	A0/A1
BLADNUMMER:	VK-C9
DATUM:	16-09-2019